

TIPICO COLLEGAMENTI ALLARME INCENDIO



TIPICO COLLEGAMENTI IMPIANTO CHIAMATE



LEGENDA TUBAZIONI
Tubazione in PVC per distribuzione diffusione sonora, posa in controsoffitto
Tubazione in PVC per distribuzione diffusione sonora, posa incassata
Tubazione in PVC per distribuzione allarme incendio, posa in controsoffitto
Tubazione in PVC per distribuzione allarme incendio, posa incassata
Tubazione in PVC per distribuzione antintrusione, posa in controsoffitto
Tubazione in PVC per distribuzione antintrusione, posa incassata
Tubazione in PVC per distribuzione impianto chiamate, posa in controsoffitto
Tubazione in PVC per distribuzione impianto chiamate, posa incassata

LEGENDA SIMBOLI	
Presa per telefono B.064.012.00017.005	h posa: 45cm
Armadio dati NP.IE.030	
Interruttore unipolare con lampada spia B.062.075.00010.010	h posa: 110cm
Interruttore unipolare stagno con lampada spia B.062.075.00050.005	h posa: 110cm
Pulsante B.062.075.00010.055	h posa: 110cm
Pulsante luminoso B.062.075.00010.065	h posa: 110cm
Pulsante a tirante B.064.085.00010.025	h posa: 230cm
Apparecchio di illuminazione di sicurezza a LED 6,6W, posa filo controsoffitto NP.IE.024	h posa: 300cm aule / varie
Complesso autonomo di illuminazione di sicurezza B.066.010.00020.040	h posa: 230cm
Complesso autonomo di illuminazione di sicurezza stagno B.066.010.00010.015	h posa: 230cm
Punto alimentazione scalda acqua (Boiler) B.062.075.00010.165	h posa: 230cm
Cassetta di derivazione da incasso per FM e Luce B.062.015.00040.030	h posa: 230cm
Cassetta di derivazione da parete / controsoffitto B.062.015.00010.025	h posa: 310cm
Cassetta di derivazione da incasso per impianti speciali B.062.015.00040.035	h posa: 230cm
Campana B.064.085.00010.170	h posa: 250cm
Centrale impianto allarme antintrusione NP.IE.012	
Rivelatore doppia tecnologia NP.IE.013	h posa: 250cm
Rivelatore elettromagnetico da esterno per impianto antintrusione NP.IE.014	
Apparecchio stagno a tubi fluorescenti 1x36W B.066.020.00010.010	h posa: 230cm
Apparecchio stagno a tubi fluorescenti 2x36W B.066.020.00010.060	h posa: soffitto inclinato
Diffusore sonoro EN54-24 2,5W NP.IE.008	h posa: 300cm
Diffusore sonoro EN54-24 5W NP.IE.008	h posa: 260cm
Presa CEE 16A 2P+PE con fusibili interbloccata B.062.068.00260.005	h posa: 150cm
Presa CEE 16A 3P+PE+N con fusibili interbloccata B.062.068.00260.020	h posa: 150cm
Apparecchio a LED per posa in controsoffitto 22W NP.IE.020	h posa: 260cm
Quadro elettrico Generale QGA	h posa: 0cm
Punto alimentazione estrattore B.062.075.00050.080	h posa: 570cm PT/240cm P1
Predisposizione per telecamera per videocontrollo da esterni B.064.085.00010.145	h posa: 600cm
Presa per trasmissione dati B.064.012.00017.005	h posa: 45cm
Punto alimentazione quadro ascensore B.062.006.00110.045	h posa: 0cm
Punto alimentazione pompa B.062.075.00050.110	h posa: varie
Cassetta da incasso 2x12 moduli per alimentatori finestre B.062.015.00130.025	h posa: 230cm
Apparecchio di illuminazione di sicurezza a LED 4W, posa filo controsoffitto NP.IE.023	h posa: 260cm
Punto alimentazione utenza impianti meccanici B.062.075.00050.110	h posa: varie
Punto alimentazione utenza regolazione impianti meccanici B.062.075.00050.110	h posa: varie
Pulsante di allarme incendio, a norma EN54-11 NP.IE.004	h posa: 150cm
Rivelatore di presenza a raggi infrarossi, posa filo controsoffitto B.062.075.00010.200	h posa: 240cm
Tastiera remota per impianto antintrusione NP.IE.015	h posa: 150cm
Pulsante reset chiamata B.064.085.00010.005	h posa: 110cm
Presa 10/16A 2P+PE UNEL B.062.075.00010.110	h posa: 45cm
Presa stagna 10/16A 2P+PE UNEL B.062.075.00050.075	h posa: 45cm
Punto uscita collegamento microfono B.064.012.00017.005	h posa: 110cm
Alimentatore per display visualizzatore chiamate NP.IE.031	h posa: 230cm
Visualizzazione chiamate posto di ricezione secondario NP.IE.031	h posa: 230cm
Visualizzazione chiamate posto di ricezione principale NP.IE.031	h posa: 230cm
Centrale evacuazione vocale a Norma EN54 NP.IE.005	
Dispositivo sonoro di allarme incendio, a norma EN54-3 NP.IE.015	h posa: 230cm
Punto con 2 prese 10/16A 2P+PE UNEL + 10/16A 2P+PE bipasso B.062.075.00010.110 + B.062.075.00010.145	h posa: 45cm
Plafoniera per posa filo controsoffitto, a LED 12W NP.IE.021	h posa: 240cm
Pulsante luminoso con simbolo campana B.064.085.00010.015	h posa: 110cm
Pulsante luminoso chiamata bidello B.064.085.00010.015	h posa: 110cm
Pulsante luminoso reset generale chiamate B.064.085.00010.015	h posa: 110cm
Plafoniera per posa filo controsoffitto, a LED 12W NP.IE.021	h posa: 240cm
Apparecchio a sospensione, lampada fluorescente 60W NP.IE.018	h posa: 500cm
Apparecchio da incasso a LED, 35W NP.IE.019	h posa: 300cm
Fotosensore luce diurna per regolazione illuminazione aule, posa filo controsoffitto NP.IE.028	h posa: 300cm
Apparato di allarme acustico autoalimentato NP.IE.016	h posa: 600cm

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI - VR
SETTORE SERVIZI TECNICI - EDILIZIA PUBBLICA

CUP I37B15000010006

PROGETTO NUOVA SCUOLA PRIMARIA

PROGETTO ESECUTIVO
LOTTO A
VARIANTE 1

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

mandatario: Claudio Lucchin & architetti associati

mandante: Barana Engineering S.r.l.

PROGETTO IMPIANTI
BARANA ENGINEERING S.r.l.
BARANA ING. LUCIANO
Via Maestro Ardizzone, 1 - 37023 GREZZANA (VR) - tel. 045 8650417 - fax 045 907164 - info@barana.it

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
PIANTA PIANO PRIMO
DIFFUSIONE SONORA, ANTIINTRUSIONE, ALLARME INCONDIO, IMPIANTO CHIAMATE

scala	data	n°elaborato
1:50	25.08.2015	051-E-E005-3

E005

Timbri, firme

REV	DATA	DESCRIZIONE	EL	CP
2	20.07.2015	LOTTO A - VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO	ADP	LB
3	25.08.2015	CORREZIONI E INTEGRAZIONI	ADP	LB

Il presente documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte, senza il consenso scritto dell' RTP. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito a norma di legge.
This document may not be copied, reproduced or published, either in part or entirely, without the written permission of RTP. Unauthorized use will be prosecuted by law.